



**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉCISIONS DU MAIRE**

74240

Le Maire de la Commune de GAILLARD,

1 – Commande publique
OBJET
N°2025-141
ENTRETIEN PRINTEMPS 2025

Gaillard
COLAS

VU l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les délibérations du Conseil municipal n°2023-32 du 11 février 2023 et n°2024-49 du 08 juillet 2024 donnant délégation au Maire de certaines compétences du Conseil municipal en application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la commande publique, et en particulier ses articles L2123-1 et R2123-1 ;
VU le budget 2025 ;
VU l'engagement en investissement N°VP250023 ;
VU l'offre commerciale transmise par l'entreprise Colas, 130 avenue de la Roche Parnale, 74130 BONNEVILLE ;
VU le marché à bon de commande n°2023022 ;

Considérant la nécessité d'effectuer plusieurs réparations sur la voirie,

DÉCIDE

ARTICLE 1 – D'ACCEPTER l'offre commerciale de l'entreprise Colas et de signer le bon de commande.

ARTICLE 2 – DIT que le montant de cette prestation s'élève à la somme de 26 301,38 € HT soit 31 561,66 € TTC.

ARTICLE 3 – DIT que les crédits sont prévus à cet effet, au budget.

ARTICLE 4 – Le Maire et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

FAIT à GAILLARD, le 22 septembre 2025

Le Maire,

Antoine BLOUIN



Décision devenue exécutoire compte tenu :

de sa réception en Sous-Préfecture le : 22/09/25

de sa mise en ligne le : 22/09/25

de sa notification le :

WE OPEN THE WAY

ETABLISSEMENT DE ANNEMASSE

Chemin Du Bois Crevin
74100 ETREMBIERES
Tél : 04 50 95 46 60
SIRET : 32933888302928

COMMUNE DE GAILLARD
COURS DE LA REPUBLIQUE
74240 GAILLARD

Nos réf : Doc 1757137 | Op 140344
Dossier suivi par : Oisin SUBILEAU

ETREMBIERES, le 11/07/25

DEVIS : GAILLARD CNE MAC 2023022L1 2025 - ENTRETIEN PRINTEMPS 2025

REF	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PAU. NET (EUR)	MONTANT NET (EUR)
1					
ACCORD CADRE CNE GAILLARD 2023022L1					
1	Rue de l'Industrie				
PG10A	Pour un chantier d'une durée n'excédant pas la demi-journée	F	1,000	290,00	290,00
DIV18B	Heure de manœuvre routier :	H	4,000	46,30	185,20
TP33B	MÀN REGARD DE VISITE OU GRILLE Tampon diam. > à 600 mm ou 600 x 600 mm ou de série lourde >50 kg	U	1,000	195,00	195,00
Total chapitre : Rue de l'Industrie					670,20
2					
10 rue de la libération					
PG10A	Pour un chantier d'une durée n'excédant pas la demi-journée	F	1,000	290,00	290,00
DIV18B	Heure de manœuvre routier :	H	6,000	46,30	277,80
TP10A	EPAISSEUR DE CHAUSSEE < ou = 10 cm	ML	13,000	5,20	67,60
TP14A	Amenée et repli atelier de fraisage	F	1,000	2 500,00	2 500,00
TP14B	FRAISAGE épaisseur < ou égale à 10 cm	M2	11,000	3,50	38,50
TP14C	FRAISAGE 10 cm < épaisseur <22 cm	M2	11,000	7,00	77,00
TER18	REGLAGE ET COMPACTAGE	M2	11,000	1,00	11,00
MAT12A	GRAVE NON-TRAITEE 0/31.5 CONCASSEE	M3	0,600	108,80	65,28
MAT13	RÉGLAGE DE LA COUCHE DE FONDATION DE CHAUSSEE SANS APPORT DE MATÉRIAUX	M2	11,000	3,30	36,30
NO112B	BBSG 0/10 FINISSEUR	T	3,000	138,00	414,00
NO112C	BBSG / PLUS-VALUE	T	3,000	63,00	189,00
NO122	TRAITEMENT DES JOINTS	ML	13,000	1,60	20,80
NO125	EXÉCUTION D'UNE COUCHE D'ACCROCHAGE	M2	11,000	1,90	20,90
Total chapitre : 10 rue de la libération					4 008,18
3					
8 rue de la libération					
PG10A	Pour un chantier d'une durée n'excédant pas la demi-journée	F	1,000	290,00	290,00
DIV18B	Heure de manœuvre routier :	H	6,000	46,30	277,80
TP10A	EPAISSEUR DE CHAUSSEE < ou = 10 cm	ML	13,000	5,20	67,60
TP14B	FRAISAGE épaisseur < ou égale à 10 cm	M2	11,000	3,50	38,50
TP14C	FRAISAGE 10 cm < épaisseur <22 cm	M2	11,000	7,00	77,00
TER18	REGLAGE ET COMPACTAGE	M2	11,000	1,00	11,00
MAT12A	GRAVE NON-TRAITEE 0/31.5 CONCASSEE	M3	0,600	108,80	65,28
MAT13	RÉGLAGE DE LA COUCHE DE FONDATION DE CHAUSSEE SANS APPORT DE MATÉRIAUX	M2	11,000	3,30	36,30
NO112B	BBSG 0/10 FINISSEUR	T	3,000	138,00	414,00
NO112C	BBSG / PLUS-VALUE	T	3,000	63,00	189,00
NO122	TRAITEMENT DES JOINTS	ML	13,000	1,60	20,80
NO125	EXÉCUTION D'UNE COUCHE D'ACCROCHAGE	M2	11,000	1,90	20,90
Total chapitre : 8 rue de la libération					1 508,18
4					
3 rue Marcel Dégerine					

ETABLISSEMENT DE ANNEMASSE

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITÉ	PRIX HT (EUR)	MONTANT HT (EUR)
PG10A	Pour un chantier d'une durée n'excédant pas la demi-journée	F	1,000	290,00	290,00
DIV18B	Heure de manœuvre routier :	H	6,000	46,30	277,80
TP10A	EPAISSEUR DE CHAUSSEE < ou = 10 cm	ML	19,000	5,20	98,80
TP14A	Amenée et rempli atelier de fraisage	F	1,000	2 500,00	2 500,00
TP14B	FRAISAGE épaisseur < ou égale à 10 cm	M2	23,000	3,50	80,50
TP14C	FRAISAGE 10 cm < épaisseur < 22 cm	M2	23,000	7,00	161,00
TER18	REGLAGE ET COMPACTAGE	M2	23,000	1,00	23,00
MAT12A	GRAVE NON-TRAITEE 0/31.5 CONCASSEE	M3	1,200	108,80	130,56
MAT13	RÉGLAGE DE LA COUCHE DE FONDATION DE CHAUSSEE SANS APPORT DE MATÉRIAUX	M2	23,000	3,30	75,90
NO112B	BBSG 0/10 FINISSEUR	T	6,000	138,00	828,00
NO112C	BBSG / PLUS-VALUE	T	6,000	63,00	378,00
NO122	TRAITEMENT DES JOINTS	ML	19,000	1,60	30,40
NO125	EXÉCUTION D'UNE COUCHE D'ACCROCHAGE	M2	23,000	1,90	43,70
	Total chapitre : 3 rue Marcel Dégerine				4 917,66
5	7 rue Marcel Dégerine				
PG10A	Pour un chantier d'une durée n'excédant pas la demi-journée	F	1,000	290,00	290,00
DIV18B	Heure de manœuvre routier :	H	6,000	46,30	277,80
TP10A	EPAISSEUR DE CHAUSSEE < ou = 10 cm	ML	19,000	5,20	98,80
TP14B	FRAISAGE épaisseur < ou égale à 10 cm	M2	20,000	3,50	70,00
TP14C	FRAISAGE 10 cm < épaisseur < 22 cm	M2	20,000	7,00	140,00
TER18	REGLAGE ET COMPACTAGE	M2	20,000	1,00	20,00
NO121	BALAYAGE DE CHAUSSEE	H	1,000	167,70	167,70
MAT12A	GRAVE NON-TRAITEE 0/31.5 CONCASSEE	M3	1,000	108,80	108,80
MAT13	RÉGLAGE DE LA COUCHE DE FONDATION DE CHAUSSEE SANS APPORT DE MATÉRIAUX	M2	20,000	3,30	66,00
NO112B	BBSG 0/10 FINISSEUR	T	5,000	138,00	690,00
NO112C	BBSG / PLUS-VALUE	T	5,000	63,00	315,00
NO122	TRAITEMENT DES JOINTS	ML	19,000	1,60	30,40
NO125	EXÉCUTION D'UNE COUCHE D'ACCROCHAGE	M2	20,000	1,90	38,00
	Total chapitre : 7 rue Marcel Dégerine				2 312,50
6	Rue du pont noir - pastille n°1 : 15m2				
PG10B	Pour un chantier d'une durée n'excédant pas la journée (24h00)	F	1,000	395,00	395,00
TP10A	EPAISSEUR DE CHAUSSEE < ou = 10 cm	ML	11,000	5,20	57,20
TP14A	Amenée et rempli atelier de fraisage	F	1,000	2 500,00	2 500,00
TP14B	FRAISAGE épaisseur < ou égale à 10 cm	M2	15,000	3,50	52,50
TP14C	FRAISAGE 10 cm < épaisseur < 22 cm	M2	15,000	7,00	105,00
TER12A	De 0 à 20 m3	M3	7,500	112,50	843,75
TER17	EVACUATION EN DECHARGE DES DEBLAIS EXEDENTAIRES	M3	7,500	20,49	153,68
TER18	REGLAGE ET COMPACTAGE	M2	15,000	1,00	15,00
NO121	BALAYAGE DE CHAUSSEE	H	2,000	167,70	335,40
MAT12A	GRAVE NON-TRAITEE 0/31.5 CONCASSEE	M3	1,500	108,80	163,20
MAT12B	GRAVE NON-TRAITEE 0/63 CONCASSEE (031)	M3	7,500	41,00	307,50
MAT13	RÉGLAGE DE LA COUCHE DE FONDATION DE CHAUSSEE SANS APPORT DE MATÉRIAUX	M2	15,000	3,30	49,50
NO112B	BBSG 0/10 FINISSEUR	T	4,000	138,00	552,00
NO112C	BBSG / PLUS-VALUE	T	4,000	63,00	252,00
NO122	TRAITEMENT DES JOINTS	ML	11,000	1,60	17,60
NO125	EXÉCUTION D'UNE COUCHE D'ACCROCHAGE	M2	15,000	1,90	28,50
	Total chapitre : Rue du pont noir - pastille n°1 : 15m2				5 827,83
7	Rue du pont noir - pastille n°2 : 30m2				

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITÉ	P.U. HT (EUR)	MONTANT HT (EUR)
PG10B	Pour un chantier d'une durée n'excédant pas la journée (24h00)	F	1,000	395,00	395,00
TP10A	EPAISSEUR DE CHAUSSEE < ou = 10 cm	ML	16,000	5,20	83,20
TP14B	FRAISAGE épaisseur < ou égale à 10 cm	M2	30,000	3,50	105,00
TP14C	FRAISAGE 10 cm < épaisseur < 22 cm	M2	30,000	7,00	210,00
TER12A	De 0 à 20 m3	M3	15,000	112,50	1 687,50
TER17	EVACUATION EN DECHARGE DES DEBLAIS EXEDENTAIRES	M3	15,000	20,49	307,35
TER18	REGLAGE ET COMPACTAGE	M2	30,000	1,00	30,00
NO121	BALAYAGE DE CHAUSSEE	H	2,000	167,70	335,40
MAT12A	GRAVE NON-TRAITEE 0/31,5 CONCASSEE	M3	3,000	108,80	326,40
MAT12B	GRAVE NON-TRAITEE 0/63 CONCASSEE (D31)	M3	15,000	41,00	615,00
MAT13	REGLAGE DE LA COUCHE DE FONDATION DE CHAUSSEE SANS APPORT DE MATÉRIAUX	M2	30,000	3,30	99,00
NO112B	BBSG 0/10 FINISSEUR	T	7,000	138,00	966,00
NO112C	BBSG / PLUS-VALUE	T	7,000	63,00	441,00
NO122	TRAITEMENT DES JOINTS	ML	16,000	1,60	25,60
NO125	EXÉCUTION D'UNE COUCHE D'ACCROCHAGE	M2	30,000	1,90	57,00
	Total chapitre : Rue du pont noir - pastille n°2 : 30m2				5 683,45
9	Rue Yvan Génot				
PG10A	Pour un chantier d'une durée n'excédant pas la demi-journée	F	1,000	290,00	290,00
TP33B	MAN REGARD DE VISITE OU GRILLE Tampon diam. > à 600 mm ou 600 x 600 mm ou de série lourde > 50 kg	U	1,000	195,00	195,00
	Total chapitre : Rue Yvan Génot				485,00
11	Rue de l'industrie				
PG10B	Pour un chantier d'une durée n'excédant pas la journée (24h00)	F	1,000	395,00	395,00
PG11B	Location à la journée	1J	1,000	22,00	22,00
PG14A	Marquage/Piquetage pour une zone d'emprise inférieur à 100m²	M2	6,000	5,20	31,20
TP10A	EPAISSEUR DE CHAUSSEE < ou = 10 cm	ML	8,000	5,20	41,60
TP11A	DEMOLITION DE CHAUSSEE EPAISSEUR < ou = 22 cm	M3	0,500	33,90	16,95
TP12A	DEMOLITION DE TROTTOIR EN ENROBES OU BÉTON 8 cm < épaisseur < 15 cm	M2	1,500	11,20	16,80
TP30	DEPOSE BORDURE BETON TOUT PAREMENT	ML	3,000	18,00	54,00
BO14G	Type T4 droites ou courbes de rayon > 10 m	ML	3,000	54,41	163,23
NO112B	BBSG 0/10 FINISSEUR	T	1,000	138,00	138,00
NO122	TRAITEMENT DES JOINTS	ML	6,000	1,60	9,60
	Total chapitre : Rue de l'industrie				888,38
	Conditions particulières : La présente offre est valable 15 jours.				

Montant total HT (EUR)	26 301,38
TVA 20,0%	5 260,28
Montant total TTC (EUR)	31 561,66

Conditions de règlement : Virement Sécurisé (FR) - 30 jours date de facture

Fait à ETREMBIERES, le vendredi 11 juillet 2025

Date et signature du client